

Portal Województwa Lubuskiego



Gorzowskie Zakanale zabezpieczone przed powodzią



Kategoria - Archiwum

Data publikacji -2 marca 2015 godz. 12:56

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. - Jeden z największych, obok

szpitala, problemów Gorzowa został rozwiązany. Teraz mieszkańcy mogą żyć tu spokojnie - mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak. Inwestycja realizowana była z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt to blisko 14 mln zł.

Projekt „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I” realizowany był przy wsparciu środków unijnych. Jednak jak podkreślała podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak mógł on być realizowany dzięki współpracy samorządu województwa oraz władz miasta. - Partnerstwo zostało podpisane jeszcze w 2011 roku. Inwestycja zrealizowana została w metodologii zaprojektuj-wybuduj. Dzięki temu udało się uzyskać dofinansowanie z LRPO. Środki europejskie zasiły inwestycję aż w 85 procentach. Wkład własny po połowie dopłacili województwo i miasto Gorzów - wyjaśniła. Marszałek podkreślała jednak, że to nie koniec prac na gorzowskim Zakanale. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków nowej perspektywy finansowej.

Zadowolenia z otwarcia nowej inwestycji - tak ważnej dla miasta - nie krył także prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. - To bardzo potrzebna inwestycja, o którą bardzo zabiegali mieszkańcy. Każda kolejna będzie podnosić bezpieczeństwo mieszkańców miasta - zapewniał.

Realizatorem zadania był Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który podczas uroczystości reprezentowali dyrektor oddziału zielonogórskiego Zbigniew Muszyński i gorzowskiego Paweł Rembarz. Przedstawili oni informacje na temat stanu technicznego kanału oraz stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe ok. 415 ha Zakanala - dzielnicy Gorzowa Wlkp. Realizacja przedsięwzięcia zdeterminowana była faktem niewystarczającej skuteczności istniejącego systemu melioracyjnego, który nie zapewniał sprawnego odprowadzania wód gruntowych przy wysokich stanach wody w Warcie i długotrwałych opadach atmosferycznych, powodując podtapianie znacznych terenów Zakanala. Skutkowało to występowaniem zagrożenia powodziowego i stwarzało zagrożenie dla życia ludzi, ich zdrowia i majątku. Stanowiło barierę dla rozwoju gospodarczego i urbanistycznego miasta. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę warunków życia mieszkańców i stworzyła warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji.

Zakres prac:

- Budowa przepompowni Siedlice, (4 pompy zatapialne, wydajność $Q=3,5m^3/s$, moc zainstalowana do 350kW),
- budowa kanału odprowadzającego wodę z przepompowni do rzeki Warty

- długości 110 m.,
- budowa kanału łączącego projektowaną przepompownię Siedlice z Kanałem Siedlickim w km 4+500 jego biegu - Kanał Pompownia długość ok. 1020 m,
 - przebudowa kanału Siedlickiego w km 4+500÷7+740 (od ulicy Kobylogórskiej w górę cieku do granic miasta), na dł. ca 3,5 km.,
 - budowa kanału Pompownia – wzdłuż wału przeciwpowodziowego Warty do przepompowni Siedlice o długości ok 818 m,
 - przebudowa rowu S-2 w km 0+000÷2+360 (do granic miasta) na długości ok. 2360 m
 - (finansowanie w całości przez Miasto Gorzów Wlkp.).

Całkowita wartość projektu: 13,9 mln zł

Dofinansowanie: 9,6 mln zł

Wkład własny: 1,7 mln zł